

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Меркурий - опуск по столбу

Группа компаний "РПС "

МОСКВА И МО

8 (495) 771 18 47 / 8 (495) 66 444 10

№ п/п	Наименование работ/материалов	Кол-во	Ед. изм.	Цена ед. изм.	Цена суммарная
I	Однофазное подключение				
1	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ:				
1.1	Сборка узла учета 1ф	1	шт.	300,00р.	300,00р.
1.2	Монтаж узла учета на столбе опуск по столбу высота 1.7м	1	шт.	2 500,00р.	2 500,00р.
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:				2 800,00р.
2	ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ				
2.1	Счетчик однофазный Меркурий 200	1	шт.	2 210,00р.	2 210,00р.
2.2	Бокс металлический ЩМП-04 IP54	1	шт.	1 536,00р.	1 536,00р.
2.3	Зажим отв. 1,5 -16 (прокалывающий)	2	шт.	99,00р.	198,00р.
2.4	Зажим отв. 16-95 (прокалывающий)	2	шт.	156,00р.	312,00р.
2.5	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16	16	м	35,00р.	560,00р.
2.6	Труба гофрированная (черная) 32мм	16	м	24,00р.	384,00р.
2.7	Хомут пластиковый 100 см	4	м	21,00р.	84,00р.
2.8	Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 25А АВВ	1	м	376,00р.	376,00р.
2.9	Коробка пластиковая (пломбиратор) под 1-2 модуля	1	м	99,00р.	110,00р.
	ИТОГО РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:				5 770,00р.
	ИТОГО ОДНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:				8 570,00р.

II	Трехфазное подключение				
1	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:				
1.1	Сборка узла учета 3ф	1	шт.	500,00р.	500,00р.
1.2	Монтаж узла учета на столбе опуск по столбу высота 1.7м	1	шт.	3 500,00р.	3 500,00р.
	ИТОГО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ:				4 000,00р.
2	ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ				
2.1	Счетчик трехфазный Меркурий 231 АТ	1	шт.	3 320,00р.	3 320,00р.
2.2	Бокс металлический ЩМП-04 IP54	1	шт.	1 536,00р.	1 536,00р.
2.3	Зажим отв. 16-95 (прокалывающий)	4	шт.	165,00р.	660,00р.
2.3	Зажим отв. 1,5 -16 (прокалывающий)	4	шт.	99,00р.	396,00р.
2.5	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16	16	м	65,00р.	1 040,00р.
2.6	Труба гофрированная (черная) 32мм	16	м	24,00р.	384,00р.
2.7	Хомут пластиковый 100 см	4	м	21,00р.	84,00р.
2.8	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 25А АВВ	1	м	590,00р.	590,00р.
2.9	Коробка пластиковая (пломбиратор) под 1-2 модуля	1	м	160,00р.	110,00р.
	ИТОГО РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ:				8 120,00р.
	ИТОГО ТРЕХФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:				12 120,00р.

Итого 1ф подключение:

8 570,00р.

Итого 3ф подключение:

12 120,00р.

I	Расчет стоимости замены отвода (провод от столба к дому)				
1	Однофазный отвод				
1.1	Монтаж 1ф отвода от столба к дому	1	шт.	1 900,00	1 900,00р.
1.2	Зажим анкерный РА-25	2	шт.	145,00р.	290,00р.

1.3	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16	25	м.	33,00р.	825,00р.
ИТОГО ОДНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:					3 015,00р.
2	Трехфазный отвод				
2.1	Монтаж 3ф отвода от столба к дому	1	шт.	2 300,00	2 300,00р.
2.1	Зажим анкерный РА-25	2	шт.	145,00р.	290,00р.
2.3	Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16	25	м.	65,00р.	1 625,00р.
ИТОГО ТРЕХФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ:					4 215,00р.

